

Количествена сметка
Обект: "Реконструкция и рехабилитация
водопроводна мрежа ул."Синджирци" гр.Елена

№	Наименование	мярка	К-во	ед.цена	стойност
Водопроводен клон 1					
Разваляне и възстановяване на настилки					
1	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА -d=30 см;	100м2	6.42		
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА	м3	192.60		
3	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА С КАМИОН НА 3КМ	м3	192.60		
настилки общо:					
Водопровод РЕ Ф 75 мм					
4	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - общо	м3			
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ - 80% ОТ ИЗКОП	м3	719.04		
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М-РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= или<2М - 20% ОТ ИЗКОП	м3	179.76		
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. И 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	179.76		
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА КАМИОН	м3	179.76		
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2182.80		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	898.80		
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	898.80		
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПОЧВА НА 3КМ.	м3	898.80		
13	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ПЪРВИ ПЛАСТ	м3	321.00		
14	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	577.80		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф75мм/10Атм	м	642.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕХ.РЕ СЪЕД. Ф75мм	бр	2.00		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.КОЛЯНО Ф75мм/90гр	бр	1.00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.ТР. Ф75/75мм/10Атм	бр	7.00		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.КАПАЧКА Ф75мм/10Атм	бр	1.00		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ПРЕХОД С ФЛ. Ф75/3"	бр	4.00		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ПРЕХОД С ФЛ. Ф75/21/2"	бр	3.00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 60мм / комплект/	бр	1.00		
23	ДОСТАВКА ИМОНТАЖ ПК70/80 надземен /комплект с пета за ПК/	бр	4.00		
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	642.00		
25	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200мм	м	642.00		
26	ТАБЕЛКИ ЗА ПК и СК	бр	5.00		
27	РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	642.00		
28	РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД	м	642.00		
29	СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр	33.00		
Водопровод РЕ Ф 75 мм общо:					
Водопроводен клон 1 общо:					

Водопроводен клон 2					
№	Наименование	мярка	К-во		
Разваляне и възстановяване на настилки					
1	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА -d=30 см;	100м2	1.25		
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА	м3	37.50		
3	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА С КАМИОН НА 3КМ	м3	37.50		
настилки общо:					
Водопровод РЕ Ф 75 мм					
4	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - общо	м3			
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ - 80% ОТ ИЗКОП	м3	140.00		
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М-РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= или<2М - 20% ОТ ИЗКОП	м3	35.00		
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. И 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	35.00		
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН	м3	35.00		
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	425.00		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	175.00		
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	175.00		
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПОЧВА НА 3КМ.	м3	175.00		
13	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ПЪРВИ ПЛАСТ	м3	62.50		
14	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	112.50		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф75мм/10Атм	м	125.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕХ.РЕ СЪЕД. Ф75мм	бр	1.00		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.КАПАЧКА Ф75мм/10Атм	бр	1.00		
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	125.00		
19	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200мм	м	125.00		
20	РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	125.00		
21	РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД	м	125.00		
22	СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр	4.00		
Водопровод РЕ Ф 75 мм общо:					
Водопроводен клон 2 общо:					
Водопроводен клон 3					
№	Наименование	мярка	К-во		
Разваляне и възстановяване на настилки					
1	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА -d=30 см;	100м2	1.20		
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА	м3	36.00		
3	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА С КАМИОН НА 3КМ	м3	36.00		
настилки общо:					
Водопровод РЕ Ф 75 мм					
4	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - общо	м3			

5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ - 80% ОТ ИЗКОП	м3	134.40		
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М-РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= или<2М - 20% ОТ ИЗКОП	м3	33.60		
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. И 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	33.60		
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН	м3	33.60		
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	408.00		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	168.00		
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	168.00		
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПОЧВА НА 3КМ.	м3	168.00		
13	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ПЪРВИ ПЛАСТ	м3	60.00		
14	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	108.00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф75мм/10Атм	м	120.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕХ.РЕ СЪЕД. Ф75мм	бр	1.00		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.КАПАЧКА Ф75мм/10Атм	бр	1.00		
18	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	120.00		
19	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200мм	м	120.00		
20	РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	120.00		
21	РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД	м	120.00		
22	СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр	5.00		
Водопровод РЕ Ф 75 мм общо:					
Водопроводен клон 3 общо:					
Водопроводен клон 4					
№	Наименование	мярка	К-во		
Разваляне и възстановяване на настилки					
1	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА -d=30 см;	100м2	0.50		
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА	м3	15.00		
3	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА С КАМИОН НА 3КМ	м3	15.00		
настилки общо:					
Водопровод РЕ Ф 75 мм					
4	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - общо	м3			
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ - 80% ОТ ИЗКОП	м3	56.00		
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М-РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= или<2М - 20% ОТ ИЗКОП	м3	14.00		
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. И 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	14.00		
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН	м3	14.00		
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	170.00		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	70.00		
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	70.00		
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПОЧВА НА 3КМ.	м3	70.00		
13	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ПЪРВИ ПЛАСТ	м3	25.00		
14	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	45.00		

15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф75мм/10Атм	м	50.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.КАПАЧКА Ф75мм/10Атм	бр	1.00		
17	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	50.00		
18	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200мм	м	50.00		
19	РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	50.00		
20	РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД	м	50.00		
21	СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр	4.00		
Водопровод РЕ Ф 75 мм					
Водопроводен клон 4 общо:					

Помощна количествена сметка

№	Наименование	мярка	К-во	ед.цена	стойност
Сградно водопроводно отклонение					
Разваляне и възстановяване на настилки					
1	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА -d=30 см;	100м2	0.05		
2	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	1.00		
3	НАТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА	м3	1.50		
4	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА С КАМИОН НА 3КМ	м3	1.50		
настилки общо:					
Водопровод за сгр.отклонение РЕ Ф 25 мм					
5	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ - общо	м3			
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ - 80% ОТ ИЗКОП	м3	5.76		
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М-РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= или<2М - 20% ОТ ИЗКОП	м3	1.44		
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. И 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1.44		
9	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН	м3	1.44		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	7.20		
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	7.20		
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПОЧВА НА 3КМ.	м3	7.20		
13	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ПЪРВИ ПЛАСТ	м3	3.00		
14	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	6.00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф25мм/10Атм	м	6.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ.ВОД СКОБА УСИЛЕНА С МЕТАЛЕН ПРЪСТЕН Ф75мм-3/4"/10Атм	бр	1.00		
17	РЕ коляно Ф25/3/4" с външна резба	бр.	1.00		
18	РЕ преход с външна резба Ф25/3/4"	бр.	3.00		
19	ТРОТОАРЕН СК 3/4" с охр. гарнитура	бр.	1.00		
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	6.00		
21	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200мм	м	6.00		
22	РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	6.00		
23	РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД	м	6.00		
Водопровод за сгр.отклонение РЕ Ф 25 мм общо:					

Сградно водопроводно отклонение общо:

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

		насти ки	водо про вод	без ДДС общо:
Водопроводен клон 1 общо:		0	0	0
Водопроводен клон 2 общо:		0	0	0
Водопроводен клон 3 общо:		0	0	0
Водопроводен клон 4 общо:		0	0	0
ОБЩО	без ДДС	0	0	0
непредвидени	10%	0	0	0
ОБЩО		0	0	0
ДДС	20%	0	0	0
ОБЩО	с ДДС	0	0	0

[illegible]