

Приложение към Обособена позиция № 5: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони“

Имущество, предмет на подпомагане по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена” - изграждане на 9 бр. детски площадки

Поз.№	Дейности / Активи	мярка	к-во
1	2	3	4
I	Изграждане на детска площадка, кв. 23 - гр. Елена		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	14.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 304 м ²	м ³	140.40
3	Изкопаване и дрениране с каменно трошена маса на 0,4м (горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	170.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	18.36
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	155.00
6	Монтаж на ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м ²	155.00
7	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	72.00
8	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	33.00
9	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	47.00
10	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	6.00
11	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	450.00
12	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	м ²	125.00
13	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	3.00
14	Доставка и полагане на хумусна почва в 7 см слой	м ³	13.50
15	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	3.00
16	Грубо заравняване на почвата	м ²	140.00
17	Фино заравняване	м ²	140.00
18	Затревяване	м ²	140.00
19	Валиране на тревната площ	м ²	140.00
	Материали		
1	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	155.00
2	Ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м ²	155.00
3	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	72.00
4	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	20.00
5	Градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	47.00
6	Пясък- промит за пясъчник	м ³	6.00
7	Доставка арматурно желязо ф5	кг	450.00
8	Тревно семе	кг.	6.00
9	Минерална тор за тревна настилка	кг.	4.00
	Архитектурни елементи		
1	Доставка и монтаж уреди за физически упражнения на открито	Бр.	1.00
2	Доставка и монтаж люлка "Т" със синджири стоманени-метална	Бр.	1.00
3	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със синджири стоманени	Бр.	1.00
4	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 год.	Бр.	1.00
5	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	2.00
6	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	Бр.	1.00
7	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
8	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
9	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	8.00
10	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	1.00
11	Доставка и монтаж часовник слънчев	Бр.	1.00
12	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	4.00
13	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	1.00
14	Доставка и монтаж информацията табела	Бр.	1.00

1	2	3	4
15	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
№	Растения	Размер (см) при засаждане	Брой
1	Доставка и засаждане - <i>Tilia tomentosa</i>	125-150	1.00
2	Доставка и засаждане - <i>Fraxinus americana</i>		6.00
II.	Изграждане на детска площадка в кв. 51а парк „КАЛЕТО“ - гр. Елена		
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	20.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 979 м ² от терена предназначен за детска площадка	м ³	270.00
3	Изкопаване и дренiranje с каменно трошена маса на 0,1м	м ²	585.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	22.76
5	Изкопаване и извозване на земни маси за насип на ударопоглътща настилка от дървесен материал с дебелина 0,3м	м ²	351.00
6	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	351.00
7	Монтаж на ударопоглътща каучукова настилка - цветна	м ²	351.00
8	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	46.00
9	Насипване на пясък за 53м ² от 3-5 см дебелина	м ³	3.00
10	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	143.00
11	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	86.00
12	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50х17х8см	л.м.	115.00
13	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	12.00
14	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	1288.00
15	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	бр	1078.00
16	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	3.00
17	Доставка и полагане на хумусна почва в 7 см слой	м ³	42.00
18	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	2.00
19	Грубо заравняване на почвата	м ²	585.00
20	Фино заравняване	м ²	585.00
21	Затревяване	м ²	585.00
22	Валиране на тревната площ	м ²	585.00
	Материали:		
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	46.00
2	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	351.00
3	Ударопоглътща каучукова настилка - цветна	м ²	351.00
4	Пясък за 275 м ² от 3-5 см дебелина	м ³	3.00
5	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	143.00
6	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	86.00
7	Градински бордюро - декоративни цветни 50х17х8см	л.м.	115.00
8	Пясък- промит за пясъчник	м3	12.00
9	Доставка на арматурно желязо ф5	кг	1288.00
10	Тревно семе	кг.	26.00
11	Минерална тор за тревна настилка	кг.	15.00
12	Пейки	бр	17.00
№	Архитектурни елементи:	мярка	к-во
1	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение	бр	2.00
2	Доставка и монтаж фитнес на открито	бр	1.00
3	Доставка и монтаж люлка двойна с метален ринг и стругована и импрегнирана дървесина	бр	1.00
4	Доставка и монтаж люлка Т-образна със синджири стоманени метални	бр	2.00
5	Доставка и монтаж пружинираща клатушка	бр	2.00
6	Доставка и монтаж клатушка от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	3.00
7	Доставка и монтаж катерушка от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	1.00

1	2	3	4
8	Доставка и монтаж влакче от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	2.00
9	Доставка и монтаж цветарник с пейка	бр	2.00
10	Доставка и монтаж сметало	бр	1.00
11	Доставка и монтаж слънчев часовник от пенобетон с антикорозионен показател	бр	1.00
12	Доставка и монтаж шведска стена от фрезова дървесина	бр	1.00
13	Доставка и монтаж люлка с кош	бр	1.00
14	Доставка и монтаж кошче за отпадъци	бр	8.00
15	Доставка и монтаж лампа	бр	5.00
16	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	бр	2.00
17	Доставка и монтаж информационна табела	бр	1.00
№	Растения:	Размер (cm) при засаждане	Брой
1	Доставка и засаждане - Abies concolor	125-150	10.00
2	Доставка и засаждане - Picea pungens	80-100	12.00
3	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris“	40-60	6.00
4	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Globus“	40-60	6.00
5	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Star Dust“	60-80	9.00
6	Доставка и засаждане - Chamaecyparis pisifera	40-50	4.00
7	Доставка и засаждане - Ligustrum ovalifolium	20-30	50.00
8	Доставка и засаждане - Ligustrum vulgare	125-150	50.00
9	Доставка и засаждане - Liquidambar	125-150	6.00
III. Изграждане на детска площадка, кв. 55 - гр. Елена			
Дейности:			
1	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 810 м ²	м ³	540.00
2	Изкопаване и дренiranje с каменно трошена маса на 0,4м (горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	660.00
3	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м3	23.00
4	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м2	470.00
5	Монтаж на ударопоглътща каучукова настилка - цветна	м2	470.00
6	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи 30/30/5	м2	190.00
7	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	188.00
8	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	62.00
9	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	87.00
10	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	1575.00
11	Монтаж арматурно желязо ф6	кг	180.00
12	Направа на подпорна стена, стълби и рампи	л.м.	49.40
13	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	м2	375.00
14	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	3.00
15	Доставка и полагане на хумусна почва в 7 см слой	м3	30.00
16	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	3.00
17	Грубо заравняване на почвата	м2	315.00
18	Фино заравняване	м2	315.00
19	Затревяване	м2	315.00
20	Валиране на тревната площ	м2	315.00
21	Поливане с водоноска	м3	5.00
22	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м3	6.00
23	Насипване на пясък от 3-5 см дебелина	м3	7.90
Материали:			
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м2	190.00
2	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м2	470.00
3	Ударопоглътща каучукова настилка - цветна	м2	470.00
4	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	182.00
5	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	62.00
6	Градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	87.00
7	Доставка арматурно желязо ф5	кг	850.00
8	Доставка арматурно желязо ф6	кг	905.00

1	2	3	4
9	Подпорна стена, стълби и рампи	л.м.	49.40
10	Тревно семе	кг.	6.00
11	Минерална тор за тревна настилка	кг.	12.00
12	Вода за поливки	м3	5.00
13	Пясък промит за пясъчник	м3	6.00
14	Пясък за 275 м2 от 3-5 см дебелина	м3	9.50
	Архитектурни елементи:		
1	Доставка и монтаж уреди за физически упражнения на открито	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж люлка „кош“ с метален ринг и стругована и импрегнирана дървесина	бр.	1.00
3	Доставка и монтаж люлка „Т“ със синджири стоманени метална	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със синджири стоманени	Бр.	2.00
5	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 год	Бр.	1.00
6	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
7	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	Бр.	1.00
8	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
9	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	2.00
10	Доставка и монтаж крепостна стена от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
11	Доставка и монтаж черешови топчета от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	3.00
12	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	18.00
13	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	1.00
14	Доставка и монтаж часовник слънчев	Бр.	1.00
15	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	7.00
16	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца до 5 год.	Бр.	1.00
17	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	2.00
18	Доставка и монтаж детско сметало за открито	Бр.	1.00
19	Доставка и монтаж информация табела	Бр.	1.00
20	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
	Растения:		
1	Доставка и засаждане - Abies concolor	Бр.	3.00
2	Доставка и засаждане - Picea pungens	Бр.	10.00
3	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris	Бр.	4.00
4	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Globus“	Бр.	6.00
5	Доставка и засаждане - Philadelphus opulifolius 'Diablo'	Бр.	3.00
6	Доставка и засаждане - Chamaecyparis pisifera	Бр.	2.00
IV.	Изграждане на детска площадка, кв. 62 - гр. Елена		
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	4.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 1230 м ²	м ³	730.00
3	Изкопаване и дрениране с каменно трошена маса на 0,4м (горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	735.50
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	22.78
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	568.00
6	Монтаж на ударопоглещаща каучукова настилка - цветна	м ²	568.00
7	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи 30/30/5	м ²	200.00
8	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	185.00
9	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	157.00
10	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50x16x8см	л.м.	133.30
11	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	1575.00
12	Монтаж арматурно желязо ф6	кг	60.00
13	Направа на стълбищен подход	бр.	1.00
14	Фино заравняване	м2	525.00
15	Затревяване	м2	525.00

1	2	3	4
16	Валиране на тревната площ	м2	525.00
17	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м3	22.60
	Материали:		
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м2	200.00
2	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м2	568.00
3	Ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м2	568.00
4	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	185.00
5	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	157.00
6	Градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	133.30
7	Доставка арматурно желязо ф5	кг	1575.00
8	Доставка арматурно желязо ф6	кг	60.00
9	Тревно семе	кг	17.00
10	Минерална тор за тревна настилка	кг	13.00
11	Стълбищен подход	бр.	1.00
12	Пясък-промит	м3	12.60
13	Пясък за 275 м2 от 3-5 см дебелина	м3	10.00
	Архитектурни елементи:		
1	Доставка и монтаж уреди за физически упражнения на открито	Бр.	1.00
2	Доставка и монтаж люлка „кош“с метален ринг и стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
3	Доставка и монтаж люлка „Т“ със синджири стоманени,метална	Бр.	2.00
4	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със синджири стоманени	Бр.	1.00
5	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 год.	Бр.	1.00
6	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	4.00
7	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	Бр.	1.00
8	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
9	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
10	Доставка и монтаж черешови топчета от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	3.00
11	Доставка и монтаж крепосна стена от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
12	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	14.00
13	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	2.00
14	Доставка и монтаж часовник слънчев	Бр.	1.00
15	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	8.00
16	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца до 5 год.	Бр.	2.00
17	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	2.00
18	Доставка и монтаж детско сметало за открито	Бр.	1.00
19	Доставка и монтаж информацията табела	Бр.	1.00
20	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
	Растения:		
1	Доставка и засаждане - Catalpa speciosa	бр	2.00
V.	Изграждане на детска площадка, кв. 85 до бл. „ЕЛБА“ - гр. Елена		
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	14.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 1407 м ² от терена предназначен за детска площадка	м ³	800.00
3	Изкопаване и дрениране с каменна трошена маса на 0,4м(горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	400.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	13.00
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	395.00
6	Монтаж на ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м ²	395.00
7	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	273.00
8	Насипване на пясък за 275 м ² от 3-5 см дебелина	м ³	13.75
9	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	160.00

1	2	3	4
10	Монтаж на дървен бордюр от стугована и импрегнирана дървесина Ф80	м	76.00
11	Монтаж на градински бордюр - декоративни цветни 50x17x8см	л.м.	230.00
12	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	8.00
13	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	1500.00
14	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	бр	900.00
15	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	5.00
16	Доставка и полагане на хумусна почва в 7 см слой	м ³	85.00
17	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	3.00
18	Грубо заравняване на почвата	м ²	460.00
19	Фино заравняване	м ²	460.00
20	Затревяване	м ²	460.00
21	Валиране на тревната площ	м ²	460.00
22	Поливане с водоноска	м ³	5.00
	Материали:		
1	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	395.00
2	Ударопоглъщаща каучукова настилка - цветна	м2	395.00
3	Настилка от декоративни бетонови плочи	м2	275.00
4	Пясък за 275 м2 от 3-5 см дебелина	м3	14.00
5	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	160.00
6	Дървен бордюр от стугована и импрегнирана дървесина Ф80	м	76.00
7	Градински бордюр - декоративни цветни 50x17x8см	л.м.	230.00
8	Пясък- промит за пясъчник	м3	8.00
9	Доставка и монтаж арматурно желязо ф5	кг	1500.00
10	Тревно семе	кг.	26.00
11	Минерална тор за тревна настилка	кг.	22.00
12	Пейки	бр	19.00
	Архитектурни елементи:		
1	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение за деца над 5 год.	бр	2.00
2	Доставка и монтаж шах на открито	бр	1.00
3	Доставка и монтаж люлка двойна с метален ринг и стугована и импрегнирана дървесина	бр	1.00
4	Доставка и монтаж люлка Т-образна със синджири стоманени метални	бр	3.00
5	Доставка и монтаж пружинираща клатушка	бр	2.00
6	Доставка и монтаж клатушка от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	3.00
7	Доставка и монтаж катерушка от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	1.00
8	Доставка и монтаж влакче от фрезова и импрегнирана дървесина	бр	1.00
9	Доставка и монтаж цветарник с пейка	бр	2.00
10	Доставка и монтаж люлка с кош	бр	1.00
11	Доставка и монтаж слънчев часовник от пенобетон с антикорозионен показател	бр	1.00
12	Доставка и монтаж шведска стена от фрезова дървесина	бр	1.00
13	Доставка и монтаж уреди за физически упражнения на открито	бр	1.00
14	Доставка и монтаж крепостна стена	бр	1.00
15	Доставка и монтаж кошче за отпадъци	бр	10.00
16	Доставка и монтаж лампа	бр	4.00
17	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	бр	2.00
18	Доставка и монтаж информационна табела	бр	1.00
	Растения:	Размер (см) при закаждане засаждане	к-во
1	Доставка и засаждане - Abies concolor	125-150	5.00
2	Доставка и засаждане - Picea pungens	80-100	4.00
3	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris	40-60	5.00
4	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Globus“	40-60	5.00
5	Доставка и засаждане - Philadelphus opulifolius 'Diablo'	20-30	3.00
6	Доставка и засаждане - Chamaecyparis pisifera	40-50	2.00
7	Доставка и засаждане - Ligustrum vulgare	20-30	380.00

1	2	3	4
8	Доставка и засаждане - Liquidambar	125-150	100.00
9	Доставка и засаждане - Catalpa Speciosa	125-150	10.00
VI.	Изграждане на детска площадка в кв. 86 „А” - гр. Елена		
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	4.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 306 м ²	м ³	165.00
3	Изкопаване и дренiranje с каменно трошена маса на 0,4м (горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	133.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	8.00
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	200.00
6	Монтаж на ударопоглещаща каучукова настилка - цветна	м ²	200.00
7	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	105.00
8	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	13.00
9	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50x16x8см	л.м.	115.00
10	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	6.00
11	Фино заравняване	м ²	106.00
12	Затревяване	м ²	106.00
13	Валиране на тревната площ	м ²	106.00
14	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	650.00
	Материали:		
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	10.00
2	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	200.00
3	Ударопоглещаща каучукова настилка - цветна	м ²	200.00
4	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и метална врата	л.м	105.00
5	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	13.00
6	Градински бордюро - декоративни цветни 50x16x8см	л.м.	115.00
7	Пясък- промит за пясъчник	м ³	6.00
8	Тревно семе	кг.	6.00
9	Минерална тор за тревна настилка	кг.	4.00
10	Доставка арматурно желязо ф5	кг	650.00
	Архитектурни елементи:		
1	Доставка и монтаж клатушка	Бр.	1.00
2	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 год.	БР	1.00
3	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	2.00
4	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнира дървесина	Бр.	1.00
5	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
6	Доставка и монтаж сметало детско	Бр.	1.00
7	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	9.00
8	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	9.00
9	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	1.00
10	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	2.00
11	Доставка и монтаж соларни осветителни тела на метални пилони	Бр.	2.00
12	Доставка и монтаж информация табела	Бр.	1.00
13	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
VII.	Изграждане на детска площадка, кв. 109 - гр. Елена		
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	Бр.	5.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 618 м ²	м ³	265.00
3	Изкопаване и дренiranje с каменно трошена маса на 0,4м (горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	620.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	18.90
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	544.00
6	Монтаж на ударопоглещаща каучукова настилка - цветна	м ²	544.00

1	2	3	4
7	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи 30/30/5	м ²	10.00
8	Монтаж на дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	м	62.00
9	Монтаж на дървен бордюор от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	78.00
10	Монтаж на градински бордюор - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	129.00
11	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	5.50
12	Пясък- промит за пясъчник	м ³	9.00
13	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	1650.00
14	Монтаж арматурно желязо ф6	кг	96.00
	Материали:		
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	10.00
2	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	544.00
3	Ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м ²	544.00
4	Дървена ограда с метални колони Н=1,1м и врата	л.м	62.00
	Дървен бордюор от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	78.00
5	Градински бордюор - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	129.00
6	Пясък- промит за пясъчник	м ³	14.00
7	Доставка арматурно желязо ф5	кг	1650.00
8	Доставка арматурно желязо ф6	кг	96.00
9	Пясък за 275 м2 от 3-5 см дебелина	м ³	0.50
	Архитектурни елементи:		
1	Доставка и монтаж люлка "Т" със синджири стоманени метална	Бр.	2.00
2	Доставка и монтаж люлка „кош“ с метален ринг и стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
3	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със синджири стоманени	Бр.	1.00
4	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 год.	Бр.	1.00
5	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	4.00
6	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	Бр.	1.00
7	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
8	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
9	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	13.00
10	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	2.00
11	Доставка и монтаж часовник слънчев	Бр.	1.00
12	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	7.00
13	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца до 5 год.	Бр.	1.00
14	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	3.00
15	Доставка и монтаж детско сметало за открито	Бр.	1.00
16	Доставка и монтаж информация табела	Бр.	1.00
17	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
№	Растения:	мярка	к-во
1	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris“	Бр.	4.00
2	Доставка и засаждане - Philadelphus opulifolius 'Diablo'	Бр.	3.00
VIII. Изграждане на детска площадка, кв. 124 - гр. Елена			
	Дейности:		
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	8.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 437 м ²	м ³	200.00
3	Изкопаване и дрениране с каменно трошена маса на 0,4м(горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	50.00
4	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м ³	16.40
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	318.00
6	Монтаж на ударопоглътщаща каучукова настилка - цветна	м ²	318.00
7	Монтаж на метална ограда Н=1,1м и врата	м	83.00
8	Монтаж на дървен бордюор от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	62.00

1	2	3	4
9	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	5.00
10	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	850.00
11	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	м ²	147.00
12	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	2.00
13	Доставка и полагане на хумусна почва в 7 см слой	м3	12.00
14	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	3.00
15	Грубо заравняване на почвата	м2	147.00
16	Фино заравняване	м2	147.00
17	Затревяване	м2	147.00
18	Валиране на тревната площ	м2	147.00
19	Поливане с водоноска	м3	2.00
20	Насипване на пясък промит - за пясъчник	м3	4.00
21	Монтаж на градински бордюри - декоративен цветен 50x16x8 см	л.м.	27.00
Материали:			
1	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м2	318.00
2	Ударопоглещаща каучукова настилка - цветна	м2	318.00
3	Метална ограда Н=1,1м и метална врата	л.м	83.00
4	Дървен бордюри от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	62.00
5	Пясък- промит за пясъчник	м3	9.00
6	Доставка арматурно желязо ф5	кг	850.00
7	Тревно семе	кг.	4.00
8	Минерална тор за тревна настилка	кг.	2.00
9	Вода за поливки	м3	2.00
10	Градински бордюри - декоративен цветен 50x16x8 см	л.м.	27.00
Архитектурни елементи:			
1	Доставка и монтаж люлка "Т" със синджири стоманени-метална	Бр.	2.00
2	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със синджири стоманени	Бр.	1.00
3	Доставка и монтаж люлка „кош“ с метален ринг и стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
4	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалки и два броя кули за деца над 5 години	Бр.	1.00
5	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	2.00
6	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	Бр.	1.00
7	Доставка и монтаж влакче от фрезована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
8	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	Бр.	1.00
9	Доставка и монтаж пейки градински	Бр.	8.00
10	Доставка и монтаж цветарник-пейка	Бр.	1.00
11	Доставка и монтаж часовник слънчев	Бр.	1.00
12	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	Бр.	6.00
13	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	Бр.	2.00
14	Доставка и монтаж детско сметало за открито	Бр.	1.00
15	Доставка и монтаж информационна табела	Бр.	1.00
16	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	Бр.	2.00
Растения:			
1	Доставка и засаждане - Abies concolor	Бр.	2.00
2	Доставка и засаждане - Picea pungens	Бр.	6.00
3	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris“	Бр.	2.00
4	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Globus“	Бр.	3.00
5	Доставка и засаждане - Philadelphus opulifolius 'Diablo'	Бр.	2.00
6	Доставка и засаждане - Chamaecyparis pisifera	Бр.	2.00
7	Доставка и засаждане - CatalpaSpeciosa	Бр.	7.00
IX.	Изграждане на детска площадка, кв. 60 - с. Беброво, община Елена		
Дейности:			
1	Демонтаж и извозване на стари съоръжения	бр	3.00
2	Разчистване и извозване на строителни отпадъци и земни маси 1528 м ²	м ³	535.00

1	2	3	4
3	Изкопаване и дрениране с каменно трошена маса на 0,4м(горна-0/18мм и долна 0/63мм уплътнителна носеща основа)	м ²	155.00
4	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи 30/30/5	м ²	212.00
5	Изработка на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	188.00
6	Монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка - цветна	м ²	188.00
7	Монтаж на настилка от декоративни бетонови плочи 30/30/5, около парцела на детската площадка	м ²	0,00
8	Насипване на пясък за 211м ² от 3-5 см дебелина	м ³	10.55
9	Монтаж на метална ограда и врати	м	170.00
10	Монтаж на дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	71.00
11	Монтаж на градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	60.00
12	Насипване на пясък- промит за пясъчник	м ³	10.00
13	Монтаж арматурно желязо ф5	кг	560.00
14	Отстраняване на нежелана растителност с хербицид	м ²	1057.00
15	Машиносмяна бобкат за разчистване на нежелана растителност от тревни площи	бр.	5.00
16	Доставка и полагане на хумусна почва в 20 см слой	м ³	309.00
17	Машиносмяна бобкат за внасяне на почвата	бр.	7.00
18	Грубо заравняване на почвата	м ²	1057.00
19	Фино заравняване	м ²	1057.00
20	Затревяване	м ²	1057.00
21	Валиране на тревната площ	м ²	1057.00
22	Монтиране на бетонов ботуш за монтаж на съоръжения	м3	12.00
	Материали :		
1	Настилка от декоративни бетонови плочи	м ²	22.00
2	Настилка от декоративни бетонови плочи, около парцела на детската градинка	м ²	190.00
3	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за каучукова настилка	м ²	188.00
4	Ударопоглъщаща каучукова настилка - цветна	м ²	188.00
5	Пясък за 275 м ² от 3-5 см дебелина	м ³	10.55
6	Ограда метална Н=1,1м и метална врата	л.м	174.00
7	Врати метални	бр.	2.00
8	Дървен бордюро от стругована и импрегнирана дървесина Ф80	м	71.00
9	Градински бордюро - декоративни цветни 50х16х8см	л.м.	60.00
10	Пясък- промит за пясъчник	м3	10.00
11	Доставка арматурно желязо ф5	кг	560.00
12	Тревно семе	кг.	55.00
13	Минерална тор за тревна настилка	кг.	22.00
	Архитектурни елементи		
1	Доставка и монтаж люлка „Т“ със синджири стоманени метална	бр	1.00
2	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение от стругована и импрегнирана дървесина с два броя пързалкии два броя кули за деца над 5 години	бр	1.00
3	Доставка и монтаж клатушки детски от фрезована и импрегнирана дървесина	бр	2.00
4	Доставка и монтаж шведска стена от фрезована дървесина	бр	1.00
5	Доставка и монтаж катерушка от стругована и импрегнирана дървесина	бр	1.00
6	Доставка и монтаж пейки градински	бр	6.00
7	Доставка и монтаж часовник слънчев	бр	1.00
8	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	5.00
9	Доставка и монтаж пружиниращи детски съоръжения	бр	1.00
10	Доставка и монтаж детско сметало за открито	бр	1.00
11	Доставка и монтаж информация табела	бр	1.00
12	Доставка и монтаж люлка от стругована и импрегнирана дървесина със стоманени синджири	бр	1.00
13	Доставка и монтаж люлка с кош	бр	1.00
14	Доставка и монтаж люлка двойна с метален ринг и стругована импрегнирана дървесина	бр	1.00

1	2	3	4
15	Доставка и монтаж метални пилони и знамена	бр	2.00
	Растения:	Размер (см) при засаждане	к-во
1	Доставка и засаждане - Abies concolor	125-150	5.00
2	Доставка и засаждане - Picea pungens	80-100	5.00
3	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris“	40-60	4.00
4	Доставка и засаждане - Chamaecyparis lawsoniana „Globus“	40-60	4.00
5	Доставка и засаждане - Philadelphus opulifolius 'Diablo'	60-80	3.00
6	Доставка и засаждане - Chamaecyparis pisifera	40-50	4.00

Съставил, инж. Димитринка Иванова
Директор на дирекция УТОС при община Елена

