

Приложение към Обособена позиция № 5: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони“

Имущество, предмет на подпомагане по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обект - път VTR 3086 /III-551/ Елена - Блъсковци - Дърлевци, участък от км 0+000 до км 5+622.

Поз.	Описание на работите / Активи	Мярка	Кол-во
Сметка п.1. ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транс-портиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно раздел 21 от ТС.	м3	1205.00
2	Общ обикновен изкоп в земни почви	м3	996.55
3	Изкоп скални почви , включително и всички свързани с това работи	м3	2050.65
4	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортване на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	1014.96
5	Разчистване на терена и изваждане на коренте на изсечени дървета , включително всички свързани с това разходи	м2	5282.56
6	Формиране на земната основа	м2	2758.00
7	Изкоп за окопи в скални почви , включително и всички свързани с това работи	м3	977.18
8	Изкоп и депониране на негодни земни почви за малки съоръжения	м3	47.00
9	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	43.05
10	Изкоп за окопи в земни почви , включително и всички свързани с това работи	м3	115.60
11	Технологично фрезоване включително и всички свързани с това работи	м2	174.75
12	Разкъртване на съществуващи водостоци и всички свързани с това работи	м3	33.90
13	Разваляне на пътната основа и всички свързани с това работи	м3	630.88
14	Разваляне на каменна зидария и всички свързани с това работи	м3	110.14
Сметка п.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
15	Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см	т	3430.19
16	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	23044.84
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см, за зауствания и напречни пресичания	м2	1585.00
18	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	23643.29
19	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	24801.12
20	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за съоръжения-10см	м2	90.20
Сметка п.3 ПЪТНИ РАБОТИ			
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	2960.00
22	Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта.	м3	2693.04
23	Доставка и полагане на материал профилиращ пласт с различна широчина и дебелина на пласта.	м3	1205.90
24	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	35.00
25	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС.	м3	2540.00
26	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно БДС 11925-80,включително всички свързани с това разходи машинно	м2	885.30
27	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно БДС 11925-80,включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно	м2	21.50
28	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I -ви типоразмер, съгласно БДС 1517-06, включително всички свързани с това разходи.	бр.	167.00
29	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м' , включително всички свързани с това разходи.	бр.	121.00

Поз.	Описание на работите / Активи	Мярка	Кол-во
	Сметка п.4 ОТВОДНЯВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ		
30	Доставка и монтаж на единична еластична ограда N2W1 , включително всички свързани с това разходи.	м	2174.00
31	Демонтаж на единична еластична ограда , включително всички свързани с това разходи.	м	66.00
32	Демонтаж парапет и откарване на депо вкл. свързани с това разходи.	м	58.00
33	Доставка и монтаж на комбинирана ограда парапет вкл. свързани с това разходи.	м	85.00
34	Доставка и монтаж на парапет вкл. свързани с това разходи.	м	16.00
35	Доставка и полагане на бетон C16/20,включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	229.84
36	Тръбен водосток с диаметър 50 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи.	м	18.00
37	Доставка и монтаж на италиански улей включително всички свързани с това разходи.	м1	12.00
38	Поставяне на хидроизолация включително и всички свързани с това разходи	м2	95.76
39	Доставка и полагане на бетон C25/30,включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	36.65
40	Доставка и полагане на бетон C28/35,включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	10.96
41	Стомана А I включително и всички свързани с това работи	kg	1394.96
42	Стомана А III включително и всички свързани с това работи	kg	10482.39
43	Доставка и полагане на бетон C20/25,включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	81.13
44	Подмазване на каменна зидария включително всички свързани с това работи	м2	173.39
45	Направа на нов напречен отводнител ф50 включително и всички свързани с това работи	м	33.00
46	Направа на тръбен водосток ф80 включително и всички свързани с това работи	м	10.50
47	Направа на тръбен водосток ф100 включително и всички свързани с това работи	м	45.70
48	Направа на тръбен водосток ф150 включително и всички свързани с това работи	м	1.00

Съставил, инж. Димитринка Иванова
Директор на дирекция УТОС при община Елена

